



Taboão da Serra, 11 de maio de 2021.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 1/2021  
PROCESSO Nº 43/2021/DL/PMD.**

#### **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**A. Tonanni Construções e Serviços Ltda**, estabelecida a Rua Francisco dos Santos, 33, Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra/SP, CNPJ 50.583.954/0001-42, inscrição estadual 675.140.890.111, vem através da presente solicitar esclarecimentos sobre as seguintes questões:

- 1- Os equipamentos citados para cada frente de trabalho (item 2.2.1 do MD), são considerados mínimos e obrigatórios?
- 2- A Prefeitura irá disponibilizar local para guarda de caminhões e equipamentos?
- 3- A prefeitura irá disponibilizar vestiário para os funcionarios deste contrato?
- 4- A mão de obra citada para cada frente de trabalho (item 2.2.1 do MD), são considerados mínimos e obrigatórios?
- 5- No item 2.2.1 do Memorial Descritivo diz que a contratada deverá disponibilizar **no mínimo 2** (duas) equipes, diante do exposto perguntamos: Se a contratada conseguir executar a quantidade de serviço disposta com apenas 1 (uma) equipe, será permitido a redução do número de funcionários para isso?

A.TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TEL (11) 4788 4300  
FAX (11) 4788 4331  
www.atonanni.com.br

Rua Francisco dos Santos, 33 • Jd. Maria Rosa • Taboão da Serra • SP • CEP 06764 310



- 6- Uma vez que o serviço será executado, medido e pago por produção (m<sup>2</sup>), a contratada poderá dimensionar sua própria equipe a fim de atender o quantitativo solicitado para o contrato?
- 7- Se o quantitativo de equipe for mínimo e obrigatório, a Contratada poderá produzir mais e terminar o contrato em menor tempo que o previsto?
- 8- O Técnico de segurança exigido no Memorial Descritivo deverá ser exclusivo deste contrato?
- 9- O custo com Bota-fora será da Contratada?
- 10- Em pesquisa ao mercado não encontramos equipamentos “Caminhão com caçamba de 6 m<sup>3</sup>/sistema de aquecimento, com tanque de emulsão, compressor de ar, martelete de 20 a 30Kg, espargidor tipo agulha e/ou regador” conforme edital. Desta forma poderemos usar equipamentos com outra capacidade de carga, disponibilizados pelo mercado, desde que atendam a necessidade de produtividade para execução dos serviços?
- 11- No memorial descritivo solicita “Caminhão com caçamba de 6 m<sup>3</sup>/ sistema de aquecimento, com tanque de emulsão, compressor de ar, martelete de 20 a 30Kg, espargidor tipo agulha e/ou regador”, porém na descrição das composições diz que a massa asfáltica será transportada com Caminhão basculante de 10m<sup>3</sup>. Diante do exposto perguntamos, qual equipamento deverá ser utilizado para realização desse serviço?
- 12- Existe algum material similar ao CM-30 que poderá ser utilizado?
- 13- No item 3.3 do Memorial Descritivo diz que “A fiscalização efetuará a seu critério, a coleta de amostras aleatórias e encaminhará para ensaio do Grau de compactação da Massa Asfáltica aplicada, sendo aceito (considerado como de bom desempenho) um grau de compactação utilizando como parâmetro Marshall entre 97 a 100%, custeadas pela CONTRATADA.”. Diante do exposto perguntamos, em média, quantas amostras por tonelada aplicada serão solicitadas pela fiscalização?
- 14- Como será feita a liberação de frente de trabalho?



Sendo só para o momento, agradecemos vossa atenção no que se procura esclarecer, aguardando uma resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

A.TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

A.TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TEL (11) 4788 4300  
FAX (11) 4788 4331  
[www.atonanni.com.br](http://www.atonanni.com.br)

Rua Francisco dos Santos, 33 • Jd. Maria Rosa • Taboão da Serra • SP • CEP 06764 310

